

Laddstation – installerat och klart

Inkluderar:

- Installation och dokumentation av laddstation med fast Type2-kabel eller Type2-uttag.
- Strömförsörjning*: 230 V, 1-fas 20 A eller 32 A säkring / 400 V, 3-fas 16 A eller 32 A säkring.
- Laddeffekt från 3,7 kW till 22 kW (beroende på elnätet och vald laddstation, 22 kW kräver 400 V).
- Integrerad jordfelsbrytare med DC-skydd.
- Vägghäring, inkl. 10 m kabel från säkringskåpet och upp till 2 borrhål i vägg för genomföring av kabel.
- Resa för installatör upp till 60 km tur/retur.
- Besök av elektriker för installation i 3 timmar.
- Produktgaranti 3 år från installationstidpunkten (1 år på förbrukningsdelar som fast kabel och ladduttag).

* Elektrikern gör en kapacitetsbedömning för att förstå om din elanläggning kan ge tillräcklig ström till laddstationen. Ibland måste du ha en egen säkring för laddning och ibland kan du behöva öka på huvudsäkringen, servisen, hos din elleverantör. Detta applikationsarbete utförs i samband med installationen och måste förbeställas. Kostnaden för detta är från 1.200 kr.

Inspektion: Om du vill ha ett uppstartsmöte där en elektriker undersöker den elanläggning och utifrån detta utvärderar din valda laddlösning kan detta beställas som en extra tjänst. För

inspektion debiteras du direkt från din elektriker med 1.500 kr. Dessutom tillkommer en framkörningsavgift. Då utförs en grundlig inspektion av elanläggningen och all nödvändig kringutrustning samt vid behov ansökan om en dedikerad säkring eller ökad huvudsäkring till elleverantören om det krävs för att få ökad tillgänglighet på ström.

Priser: Samtliga priser är rekommenderade priser inkl. moms. Lokala avvikelser kan förekomma.



2023 | Med reservation för tryckfel