

Standardinstallation och prissättning laddbox

Standardinstallation av laddboxpaket

- Installation, inkoppling och driftsättning av laddbox på fasad
- Max 10 meter kabeldragning (från elcentral/undercentral, 20A 3fas)
- Installation av 3-fas 20A automatsäkringar i elcentral/fasadmätarskåp eller i ny kapsling
- Max 2st håltagningar (max 20cm och Ø20mm håltagning betong)
- Körning 75 km från närmaste Svea Solar-hub ingår
- 2 års garanti på installationen

Förutsättningar

- Gräv, schakt och återställning ingår ej (Central ska vara i samma byggnad, i annat fall ska tomrör (50mm) med dragtråd finnas nedgrävd)
- God WIFI-signal till laddbox med tillgång till internet
- Uppsäkring av el-central eller utbyggnad/flytt av el-central ingår ej
- Hjälpmedel som exempelvis lift och ställning ingår ej
- Uppdaterade relationshandlingar och ritningar ingår ej
- Arbetet skall kunna utföras på ordinarie arbetstid 07.00–17.00

Priser utöver standardinstallation

- Extra håltagning (max 30cm och Ø25mm) – 400kr/st
- Höjd huvudsäkring (20A till 25A) – 1 900kr
- Kabel per meter inkl. förlängning – 300kr/m
- Kabelskydd på vägg – 250kr/m
- Extra mil utöver ingående distans från Svea Solar-hub – 300kr/mil

Tillkommande arbete utöver ovanstående sker på löpande räkning enligt tim-debitering á 550kr/h
Merkostnader vid icke-standardinstallation faktureras och betalas av slutkund